ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES REFERENCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT - MEDIANA	VALOR TOTAL- MEDIANA
1	ARMÁRIO CONTABILIDADE / DIMENSÕES: 410CM DE COMPRIMENTO X 294CM DE ALTURA X 50 CM DE LARGURA X 5 CM EXPESSURA SUPERIOR/INFERIOR/LADO DIREITO E ESQUERDO DA SUSTENTAÇÃO EXTERNA/ ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER/ DIVISÕES INTERNAS DE 2 CM DE ESPESSURA: 03 (TRÊS) DIVISOES HORIZONTAIS NA PARTE SUPERIOR/INFERIOR; NICHO CENTRAL ABERTO: DIMENSÕES: 30 CM DE ALTURA X 410 CM DE LARGURA/ NICHOS INTERNOS: DIMENSÕES: 400CM DE COMPRIMENTO X 30CM DE ALTURA X 60 CM DE LARGURA; MATERIAL: MDF. COR: JEQUITIBÁ ROSA/ USO: ESCRITÓRIO. REVESTIMENTO INTERNO: MDF BRANCO; PÉS EM INOX.; PUXADORES EM CAVA.	UNID	1	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
2	MESA EM FORMATO DE ‘’L’’ COM PASSA CABOS; DIMENSÕES: ALTURA 80 CM; COMPRIMENTO DA MESA DE COMPUTADOR: 200CM X LARGURA: 70CM; TAMPO DA MESA 2CM DE ESPESSURA, CONTENDO 3 GAVETEIROS COM PUXADORES EM CAVA DE 24 CM DE ALTURA, MDF FIXO DE 20 CM DE EXPESSURA E 150 CM DE COMPRIMENTO. ARMÁRIO PARA ESCONDER FIAÇÕES: DIMENSÕES: ALTURA 80 CM; COMPRIMENTO DA MESA DE COMPUTADOR: 200CM X LARGURA: 50CM; TAMPO DA MESA 2CM DE ESPESSURA. CONTENDO 2 GAVETEIROS COM PUXADORES EM CAVA DE 27 CM DE ALTURA E UM MDF FIXO SE 20 CM DE ALTURA. INCLUINDO GAVETA PARA ESCONDER FIAÇÃO E OBJETOS COM PUXADOR EM CAVA DE APROXIMADAMENTE 130CM DE COMPRIMENTO. CONFORME MEDIDAS DESCRITAS NO PROJETO. MATERIAL: MDF REFORÇADO. REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM, NO MÍNIMO, 0,2MM DE ESPESSURA NA COR JEQUIBÁ ROSA NA PARTE EXTERNA E BRANCO LISO NA PARTE INTERNA. USO: PLENÁRIO. PÉS EM INOX.	UNID	1	R$ 3.200,00	R$ 3.200,00
3	MESA DIRETORA CIRCULAR / TRÊS LUGARES / COM ABERTURA PARA FIAÇÃO / DIMENSÕES: CIRCUNFERÊNCIA EXTERNA (MAIOR) DE 369 CM - CIRCUNFERÊNCIA INTERNA (MENOR) DE 316 CM X 70 CM DE ALTURA/ CADA DIVIDORIA SERÁ COMPOSTO POR UMA GAVETA, SENDO A DO PRESIDENTE (CENTRAL) COMPOSTA POR MAIS 8 GAVETAS (SENDO 4 DE CADA LADO) NA VERTICAL. DUAS MESAS DOS DEMAIS VEREADORES CIRCULAR / TRÊS LUGARES CADA / COM ABERTURA PARA FIAÇÃO / DIMENSÕES: CIRCUNFERÊNCIA EXTERNA (MAIOR) DE 402 CM - CIRCUNFERÊNCIA INTERNA (MENOR) DE 364 CM X 70 CM DE ALTURA/ CADA DIVIDORIA SERÁ COMPOSTO POR DUAS GAVETAS. ELEVAÇÃO FRONTAL COM INCLINAÇÃO ÂNGULO DE 79 GRAUS DE 20 CM (VICE PRESIDENTE E SECRETARIO) E ELEVAÇÃO FRONTAL DE 40 CM PARA O PRESIDENTE. MEDIDAS: CONFORME MEDIDAS DESCRITAS NO PROJETO. MATERIAL: MDF. COR: JEQUITIBÁ ROSA. REVESTIMENTO INTERNO: MDF BRANCO. USO: PLENÁRIO. PÉS EM INOX.	UNID	1	R$ 13.780,00	R$ 13.780,00
4	MESA SEMIOVAL ACOPLADA; MESA EM FORMATO DE ‘’T’’ .DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 264 CM; 75 CM DE PROFUNDIDADE NAS EXTREMIDADES; 80 CM DE ALTURA; TAMPO DE 10 CM, COMPOSTO POR 2 (DOIS) PÉS DE PERFIL MAIORES EM METALOM NA COR PRETO FOSCO CONJUGADA A UMA MESA RETANGULAR COM ARCO NA EXTREMIDADE FRONTAL, DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 160 CM; 50 CM DE PROFUNDIDADE NAS EXTREMIDADES; 80 CM DE ALTURA; TAMPO DE 10 CM COMPOSTO POR 2 (DOIS) PÉS DE PERFIL MENORES EM METALOM NA COR PRETO FOSCO COM UMA GAVETA CENTRAL PUXADOR EM CAVA. MEDIDAS: CONFORME MEDIDAS DESCRITAS NO PROJETO. MATERIAL: MDF. COR: JEQUITIBÁ ROSA. REVESTIMENTO INTERNO: MDF BRANCO. USO: SALA DE REUNIÕES.	UNID	1	R$ 6.300,00	R$ 6.300,00

O custo estimado total da contratação é de **R$ 34.280,00 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta)**