TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência** nº **001/2026**, Processo Administrativo nº **001/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia sob o regime de empreitada por menor preço global para execução de obra de reforma do Plenário da Câmara Municipal de Pimenta/MG, compreendendo serviços diversos com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Projeto Básico e demais anexos integrantes do Edital respeitadas demais condições, especificações técnicas e quantitativos definidos no projeto.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
CONSTRUTORA W AMARAL LTDA - 19.439.360/0001-12 construtorawamaral@hotmail.com - (31) 99267-8183	84.025,20	74.200,00	9.825,20 Proveito (11,69%)
Totais	**84.025,20**	**74.200,00**	**9.825,20** **Proveito (11,69%)**

Detalhes

Júlio César Anselmo Rezende na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: CONSTRUTORA W AMARAL LTDA - **CPF/CNPJ:** 19.439.360/0001-12

Lote 1 — **Data/Hora da Adjudicação - 19/05/2026 14:55:48**

Contratação de empresa especializada de engenharia sob o regime de empreitada por menor preço global para execução de obra de reforma do Plenário da Câmara Municipal de Pimenta/MG, compreendendo serviços diversos com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Projeto Básico e demais anexos integrantes do Edital respeitadas demais condições, especificações técnicas e quantitativos definidos no projeto.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	1,00	UND	3.930,28	3.930,28
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	50,00	M	98,83	4.941,50
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	1,00	UND	928,54	928,54
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	39,00	M	42,37	1.652,43
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202012/2025	172,00	M	87,55	15.058,60
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	105,00	M	3,68	386,40

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	666,00	M	5,31	3.536,46
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	111,00	M	30,81	3.419,91
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	42,00	M	11,40	478,80
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	36,00	M	20,36	732,96
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	3,00	M	29,45	88,35
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	12,00	M	62,61	751,32
ELETROCALHA PERFURADA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	22,00	M	148,56	3.268,32
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	31,00	UND	55,00	1.705,00
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	6,00	UND	60,25	361,50
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1.1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	1,00	UND	80,75	80,75
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	7,00	UND	90,26	631,82
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	2,00	UND	123,32	246,64
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	10,00	UND	30,83	308,30
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA,EXCLUSIVE CONDULETE	15,00	UND	26,91	403,65
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM), EXCLUSIVE CONDULETE	6,00	UND	7,20	43,20
CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	3,00	UND	33,63	100,89
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), EXCLUSIVE CONDULETE	1,00	UND	7,34	7,34
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), EXCLUSIVE CONDULETE	1,00	UND	10,98	10,98
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2"(40MM), EXCLUSIVE CONDULETE	1,00	UND	11,71	11,71
PLACA CEGA PARA CONDULETE, COM DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE CONDULETE	2,00	UND	13,00	26,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	85,00	M	37,98	3.228,30

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESASDO, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	7,00	M	51,23	358,61
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO DE 32MM (1.1/4"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	4,00	M	83,75	335,00
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, DIÂMETRO DE 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	3,00	M	74,73	224,19
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	1,00	M	75,29	75,29
CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	1,00	M	71,97	71,97
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A	1,00	UND	1.079,05	1.079,05
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A	1,00	UND	791,71	791,71
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO SPOT DE LED QUADRADO DE EMBUTIR COM BORDA RECUADA, TEMPERATURA COR LUZ BRANCO FRIO 6500K LÂMPADA 12W	16,00	UND	91,54	1.464,64
FORNECIMENTO E INSTALÇÃO SPOT DE LED QUADRUPLO DE EMBUTIR COM BORDA RECUADA, TEMPERATURA COR LUZ BRANCO FRIO 6500K E 4 LÂMPADAS LED 15W	11,00	UND	283,20	3.115,20
ENGENHEIRO ELETRICISTA/MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,27	MÊS	25.205,61	6.721,58
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1,00	UND	1.260,55	1.260,55
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	1,00	UND	1.815,29	1.815,29
FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES COMERCIAIS, UTILIZANDO PLACAS DE GESSO NAS DIMENSÕES DE 60 x 60 CM E ESPESSURA DE 12 MM, PROPRIAS PARA APLICAÇÃO EM FORROS INTERNOS. O SISTEMA COMPREENDERÁ O USO DE ARAME GALVANIZADO PARA SUSTENTAÇÃO, GESSO EM PÓ INDICADO PARA REVESTIMENTOS, MOLDURAS, SANCAS E USO GERAL, ALEM DE SISAL EM FIBRA (ESTOPA) PARA REFORÇOS QUANDO NECESSARIO. A FIXAÇÃO DAS PLACAS SERÁ REALIZADA COM PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE E FLANGEADO, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE DO CONJUNTO. A EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTARÁ COM MÃO DE OBRA COMPOSTA POR GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, RESPONSAVEL PELA INSTALAÇÃO E ACABAMENTOS, E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIANDO EM TAREFAS DE SUPORTE, PREPARAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS.	85,00	m²	58,74	4.992,90
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX EM TETO, APLICANDO DUAS DEMAOS SEGUIDAS DE LIXAMENTO MANUAL PARA OBTENÇÃO DE SUPERFÍCIE REGULAR E PRONTA PARA ACABAMENTO. O SERVIÇO UTILIZARA MASSA CORRIDA APROPRIADA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS, BEM COMO LIXA EM FOLHA NUMERO 120, ADEQUADA PARA PAREDE OU MADEIRA. A ATIVIDADE SERA REALIZADA POR PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, RESPONSÁVEL PELA PREPARAÇÃO E ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE, CONTANDO COM O APOIO DE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA AS TAREFAS DE AUXILIO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS.	85,00	m²	41,15	3.497,75

SERVIÇO DE PINTURA DECORATIVA COM EFEITO MARMORATO CALACATA POLIDO, INCLUINDO PREPARAÇÃO COMPLETA DA SUPERFICIE, APLICAÇÃO DAS CAMADAS NECESSÁRIAS, ACABAMENTO POLIDO DE ALTO PADRÃO E ENTREGA FINAL COM VEIOS CARACTERÍSTICOS DO CALACATA.	9,00	m²	228,48	2.056,32

Pimenta, 19 de Maio de 2026.

_____

Autoridade Competente: Júlio César Anselmo Rezende